

## Sujet : Déformation des panneaux lors de la pose en période estivale

Concerne les panneaux Terrazza Basic 32 mm et Terrazza Forte 30 mm

Les dates de pose sont souvent prévues longtemps à l'avance et la météo ne peut pas être influencée.

Un fort rayonnement solaire pendant la pose peut entraîner un cintrage concave des panneaux TERRAZZA. Ceci exige un maintient à plat approprié pendant le durcissement de la colle. Chaque panneau doit être lesté au milieu !

La colle et l'étanchéité également réagissent autrement qu'habituellement par fortes chaleurs. Veuillez prendre ces informations en compte et soyez attentifs aux conditions climatiques de mise en œuvre.

Différez la date de montage ou prévoyez une protection pour ombrager/contre la pluie.

Les températures élevées actuelles exigent obligatoirement un lestage des panneaux !

Voici quelques possibilités pour réaliser le maintient à plat :

- Contreventement au balcon supérieur (pas de point de charge)
- Fixation mécanique par le dessous avec des rivets par exemple
- Lestage avec des meubles de jardins ou autres objets lourds comme par exemple une piscine pour enfants remplie d'eau !



En règle générale, la colle et l'étanchéité sont durcies à cœur après 2 ou 3 jours, mais seulement après 5 jours dans certains cas, et le lestage peut être retiré.

*L'équipe Inopan vous souhaite une agréable mise en œuvre !*